海门市税务局三星税务分局军民融合展厅装饰工程量清单

工程地址：三星税务分局

No	工程项目	单位	数量	主材单价	辅材单价	人工单价	合价
一	**三星税务分局军民融合展厅**						
	顶面						
1	顶面局部造型吊顶	㎡	116.00				
2	顶面局部乳胶漆	㎡	66.03				
3	进门及休息区顶面方通吊顶	㎡	46.20				
4	顶面刷深灰色乳胶漆基底处理含梁	㎡	316.00				
5	顶面刷深灰色乳胶漆	㎡	316.00				
	地面						
1	地面凿除	㎡	95.00				
2	地面水泥找平	㎡	96.00				
3	整体耐磨复合地板	㎡	283.50				
4	成品配套实木踢脚线	m	67.67				
	墙面						
1	形象墙部分轻钢龙骨石膏板隔墙	㎡	53.48				
2	序言与形象墙造型墙木基层	㎡	41.98				
3	序言与形象墙隔墙墙面乳胶漆基层	㎡	89.36				
4	序言与形象造型墙墙面红色乳胶漆	㎡	42.00				
5	序言与形象造型墙墙面暗藏灯带	m	28.00				
6	形象墙墙面贴肌理墙纸	㎡	47.36				
7	足迹光辉历程造型墙木基层	㎡	33.80				
8	足迹光辉历程墙墙面批腻子刷红色乳胶漆	㎡	30.70				
9	英雄风采木质造型架	个	2.00				

10	英雄风采侧面造型镂空隔断	㎡	8.50				
11	洽谈休息区背景造型墙木基层	㎡	13.25				
12	洽谈休息区背景墙木花格	个	2.00				
13	洽谈休息区背景造型墙批腻子	㎡	13.25				
14	洽谈休息区造型墙纸	㎡	13.25				
15	洽谈休息区带画软膜	㎡	4.50				
16	洽谈休息区造型暗藏灯带	m	30.00				
17	风采荣誉丰碑墙基层	㎡	17.39				
18	风采荣誉丰碑基层	㎡	17.39				
19	风采荣誉丰碑墙纸	㎡	17.39				
20	荣誉殿堂拱形造型	个	6.00				
21	荣誉殿堂拱形造型刷红色漆	个	6.00				
22	荣誉殿堂顶面造型顶	㎡	24.62				
23	荣誉殿堂顶面乳胶漆基层	㎡	24.62				
24	荣誉殿堂顶面乳胶漆（灰色）	㎡	24.62				
25	荣誉殿堂发光亚克力板	㎡	8.74				
26	荣誉殿堂长条凳	个	3.00				
27	荣誉殿堂白色打孔板	㎡	17.94				
28	军民融合展厅其余部分做乳胶漆	㎡	122.63				
二	**电路改造**						
1	强电新做布管布线	㎡	274.55				
2	弱电新做布管布线	㎡	274.55				
3	强电箱	个	1.00				
4	弱电箱	个	1.00				
5	接线盒、插座盒、开关盒	项	1.00				
6	LED 筒灯	套	41.00				
7	射灯	套	45.00				
8	垂线筒灯	套	8.00				
9	开关面板（平均每个）	套	5.00				
10	插座面板（平均每个）	套	8.00				
11	强电箱及漏电保护器和控制开关	套	1.00				
12	灯具安装	项	1.00				
三	**其它**						
1	铲除原有墙面涂料	㎡	193.30				
2	拆除原有部分附着物	项	1.00				
3	封部分窗户	㎡	47.41				
4	装饰材料进场搬运费	㎡	274.55				

5	垃圾清运费	㎡	274.55				
6	成品保护费	㎡	274.55				
7	保洁费	㎡	274.55				
	税金						
总价：							

（3）编制说明：复合地板厚度 12mm，耐磨系数大于 5000、符合国家环保标准，四周及地面平整、乳胶漆必须为机调彩色乳胶漆（立邦漆）。基层板必须选用 E0 级δ1.8 ㎝木工板，外粘各装饰饰面。未尽事宜，经甲方签证认可后确认。