



三层平面图(净高3.7)

说明: 1. 所有斜线区域不进行维修改造,其他部位按以下要求进行改造:

a. 走道天棚为矿棉板吊顶, 吊顶标高3.1m, 需拆除原吊顶面层, 更换新面层, 原龙骨不做改变, 更换600*600格栅LED灯13套(68W);

b. 会议室1天棚为矿棉板吊顶, 吊顶标高3.1m, 更换600*600格栅LED灯8套(68W);

c. 所有墙面、天棚(除矿棉板吊顶外)原有乳胶漆、腻子需全部清理, 后重新批腻子(不少于2遍), 刷立邦环保乳胶漆(1遍底漆, 2遍面漆), 除会议室1外, 其余房间更换LED双管日光灯(36W), 共26套。

d. 卫生间更换吸顶灯1只, 楼梯间1更换24W吸顶灯(1~4楼)共计11只